STARTING
Construction Company
www.starting.rs

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA GRAĐEVINSKO-ZANATSKE RADOVE
I INŽENJERING STARTING D.O.O. BEOGRAD (ZEMUN)
Adr: Majora Zorana Radosavljevića 239, 11273 Batajnica
Tel: +381 11 787 05 00
E-Mail: office@starting.rs
PIB: 105395090
Mat.br: 20371480

Majora Zorana Radosavljevića
11273 Batajnica
PIB:105395090 MB 20371480

«CCECC Balkan Ogranak Beograd»
Augusta Cesarca 27
Beograd – Republika Srbija

Ponuda za rekonstrukciju,dogradnju i adaptaciju stanične zgrade u železničkoj stanici Novi Sad,
Offer for reconstruction,upgrate and adaptation of the station building in the railway station Novi Sad

Бр.	Опис радова	Jed. mere	Количина	Јединична цена (€)	Цена (€)
			А	Б	АхБ
6.1.	Набавка материјала и уградња преградних зидова типа Knauf, Rigips или одговарајуће, са обостраном облогом од гипсаних плоча, на одговарајућој челичној потконструкцији, са термичком и звучном изолационом испуном. Зидови су са степеном звучне заштите од 52dB, и ватроотпорношћу од минимум 30 минута. На споју монтажног зида и пода поставити меку звучну изолациону траку Потконструкција зидова се фиксира за постојећу међуспратну конструкцију. На местима извођења отвора, као и на местима предвиђеним за уградњу унутрашње јединице клима уређаја уградити сва потребна ојачања, а према спецификацији произвођача . На свим истуреним угловима уградити типске заштитне угаонике. Спојнице између плоча се обрађују смесом за испуњавање спојница. Обрачун по м² изведених зидова без одбијања отвора, са потребном радном скелом.				
6.1.1.	зид са ознаком УЗ 3, д=15 цм -двослојна гипсана плоча д=2x12,5 мм -потконструкција 100 мм -двослојна гипсана плоча д=2x12,5 мм крило Б 1. спрат =6,20*(2,82+5,12+1,15+2,72+1,15*2+2,72+7,2+7,62+3,75+5,66+5,18+4,57+4,05)	m²	340.13		
6.1.2.	зид са ознаком УЗ п, д=16 цм -двослојна гипсана плоча д=2x15 мм -потконструкција 100 мм -двослојна гипсана плоча д=2x15 мм крило Б 1. спрат =6,20*(2,32*2+3,87*2)	m²	76.76		

6.2.	Набавка материјала и уградња преградних зидова типа Knauf, Rigips или одговарајуће, са обостраном облогом од влагоотпорних гипс картонских плоча Dijamant д=15mm, на одговарајућој челичној потконструкцији, са термичком и звучном изолационом испуном. Преградни зидови са степеном звучне заштите од 50dB, и ватроотпорношћу од мин. 30 минута. Укупна дебљина зида је 12.5 цм Радити у свему према спецификацији произвођача. Обрачун по м² изведених зидова без одбијања отвора, са потребном радном скелом. санитарни блок у крилу Ц =2,9*0,28	m²	0.81
6.3.	Набавка материјала и уградња парапетног инсталационог зида у санитарном чвору, висине 110 цм. Парапетни инсталациони зид се састоји од одговарајуће влагоотпорне, нерђајуће, металне потконструкције од CW профила и облогом од влагоотпорних гипс картонских плоча дебљине д=12,5 мм. Уградити сва потребна ојачања према спецификацији изабраног произвођача монтажних зидова. На свим истуреним угловима уградити типске заштитне угаонике. Спојнице између плоча се обрађују смесом за испуњавање спојница. Обрачун по м² изведене облоге у свему према опису, са потребном радном скелом.. крило А приземље =1,10*(0,9*2+0,96*2+1,0+0,85*3)+0,17*(0,9*2+0,96*2+1,0+0,85*3) 1. спрат =1,10*1,10*3+0,17*1,10*3 крило Б 1. спрат =1,10*(0,98+0,98+0,95+0,95)+0,17*(0,98*2+0,95*2) крило Ц приземље =1,10*(0,96*2+0,92*2)+0,17*(0,92*2+0,96*2) 1. спрат =1,1*(1,85+2,86)+0,48+0,28+0,19 укупно Пос 6.3.	m²	9.23 4.19 4.90 4.78 6.13 29.23
6.4.	Набавка материјала и израда инсталационих канала гипс картонским плочама. Облога је од влагоотпорних гипс картонских плоча дебљине д=1,25 цм, преко одговарајуће металне потконструкције, а у свему према спецификацији произвођача.		

	Спољни углови се обрађују алуминијумским угаоним заштитним лајснама, а спојеви плоча се испуњавају, бандажирају траком и глетују масом за испуњавање спојева, што је саставни део позиције. Обрачун по м², са потребном радном скелом. .		
	крило А приземље =4,37*(0,15*2+0,15+0,26+0,15*3+0,42+0,15+0,35+0,25+0,25*2+0,15*2*2+0,15*2)+(4,37-1,10)*0,15*3*8		28.07
	1. спрат =2,91*(0,5*3*2+0,27*2+0,15*2*2+0,22+0,33+0,2+0,15+0,45+0,15)+(2,91+1,10)*0,15*3*3		21.83
	2. спрат =3,25*(0,25+0,15*2+0,15*2*4+0,15*3+0,15*2+0,45+0,15*2*5+0,2*0,15*2+0,25+0,15*2+0,3*2+0,15*2*2)		20.35
	крило Б приземље =4,5*(0,27+0,15+0,15*2+0,15*3+0,45+0,15)+(4,5-1,10)*0,15*3*4		14.09
	1. спрат =2,80*(0,5+0,15+0,15*2*2+0,15*3+0,36+0,15+0,9)+(2,84-1,10)*0,15*3*4		11.84
	2.спрат =2,92*0,15*3*5		6.57
	крило Ц приземље =4,12*(0,15*2+0,15*3)+(4,12-1,10)*0,15*3*4		8.53
	1. спрат =4,10*(0,15+0,23)+(4,1-1,1)*0,15*3*2		4.26
	крило Д приземље =4,15*0,15*2		1.25
	1. спрат =3,27*0,15*2*2		1.96
	укупно Пос 6.4.	m²	118.73
6.5.	Набавка и уградња профила за ојачања отвора - врата у гипсаним зидовим. Ојачања су UA профили (4 комада по отвору) за висину просторије од а.б. плоче до а.б. h=460 цм. Обрачун по комплету уграђеног ојачања отвара.		
	крило Б, 1. спрат	ком	12
6.6.	Набавка и уградња спуштеног плафона од гипсаних монолитних плоча дебљине д=12,5 мм Гипсане плоче се постављају преко одговарајуће металне потконструкције са висином спуштања према графичкој документацији. Радити у свему према спецификацији произвођача. Обрачун по м² обухвата испоруку и монтажу плоча и потконструкције, испуњавање спојница смесом за спојнице.		

6.6.1.	влагоотпорне гипсане плоче крило Д 1. спрат		 9.54
6.6.2.	стандардне гипсане плоче крило Б приземље		 79.28
	укупно Пос 6.8	м²	88.82
6.7.	Набавка и уградња спуштеног плафона од ватроотпорних гипсаних монолитних плоча дебљине д=15 mm, на одговарајућој металној потконструкцији са штелујућим вешаљкама. Плафони треба да су ватроотпорни F 60, F 90 и F 120, у свему према Елаборату заштите од пожара. Дебљина плоча у складу са захтеваном ватроотпорности. Радити у свему према спецификацији произвођача. Обрачун по м² обухвата испоруку и монтажу плоча и потконструкције, испуњавање спојница смесом за спојнице, са потребном радном скелом.		
6.7.1.	плафон отпоран на пожар 60 минута д=2x15 мм СС и ТК =25,71+24,25+53,0+15,0+62,23+ 23,52+58,98 крило А, приземље 1.спрат 2.спрат		 262.69 54.53 158.51 297.16
	укупно Пос 6.7.1.	m²	510.20
6.7.2.	плафон отпоран на пожар 90 минута д=3x15 мм крило А приземље 1.спрат 2.спрат крило Б приземље 1.спрат крило Ц приземље крило Д приземље 1.спрат		 28.02 72.29 25.12 138.90 7.26 54.71 81.15 7.76
	укупно Пос 6.7.2.	м²	415.21
6.7.3.	плафон отпоран на пожар 120 минута д=2x25 мм крило А 2. спрат	 м²	 71.95

6.10.	Набавка материјала и уградња каскада спуштених плафона од ватроотпорних гипс картонских плоча дебљине д=12,5 мм, отпоран на пожар 60 минута. Каскаде су од гипс картонских плоча, фиксирају се преко металне потконструкције.		
	Обрачун по м¹ обухвата испоруку и монтажу плоча и потконструкције, испуњавање спојница смесом за спојнице. каскаде x=32 цм крило А 1. спрат 2. спрат укупно Пос 6.10.	 м¹	 38.29 52.63 90.92